



Повдигане на площадката чрез заливане с лек бетон на двете стъпала, и оформяне на две нови такива към стълбищното рамо водещо към сутерена. С цел удобен подход за инвалидите.

Рем.-възстановителни работи:
В коридора и стълбищната клетка

1. Демонтират се същ. врати.
2. Монтаж на нови PVC и ПП врати.
3. Изкърпване и шпакловане около врати и по стени, преобоядисване на стени и таван с латекс.
4. Демонтаж на същ. дърв. ламперия.
5. Изпълнение на цокъл по стени от гранитогрес по арх. детайл./коридор и стълбищна клетка/
6. Окачен противопож. таван KNAUF с вградена топлоизолация м.вата- с пожароустойчивост REi60 подървената тав. констр на стълбищната клетка- гледай арх. детайл Δ-6.

КАНЦЕЛАРИЯ- 30.85м²
Нсв.=4.45
Ремонт на довърш. работи:
1. Под: подмяна на дюшеме с ново /циклене и лакиране/.
2. Стени: нов латекс.
3. Таван: нов латекс.

±0.00 - Първи етаж
КОРИДОР И СТЪЛБ.КЛЕТКА- 47.75м²
Нсв.=4.45

1. Под: подовата настилка не се променя.
- СТЕНИ: 2. Демонтаж на дървена ламперия по стените.
3. Направа на нов цокъл по стените с облицовка от гранитогрес с размери на плочите 30/60 на Н=1.05м. И латекс.
4. Таван: нов латекс.

КОРИДОР-15.20м²
Нсв.=4.45
ПОД: МОЗАЙКА
СТЕНИ: ЛАТЕКС
ТАВАН: ЛАТЕКС

Димоплътнена самозатварящасе "летяща"